



**CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL**

Ao  
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC AR/RO  
Administração Regional de Rondônia  
Rua Tabajara, nº 539 – Panair – Porto Velho-RO

Assunto:

1. Em resposta ao Pregão Presencial SENAC nº 001.2023, o abaixo assinado declara, pela presente, ter recebido, e cuidadosamente, examinado os documentos do Pregão Presencial nº 001/2023. Declara ainda ter integralmente compreendido e aceito as condições estabelecidas e que, assinando esta carta, desiste de quaisquer direitos e reclamações por incompreensão de tais documentos;
2. O abaixo assinado declara estar ciente de que não lhe caberá direito a exigir do SENAC AR/RO nenhuma multa ou indenização financeira, caso o SENAC decida não o contratar;
3. Ao submeter esta proposta, o abaixo assinado declara, finalmente, que as únicas pessoas ou organizações interessadas são o ali indicadas, e que nenhum preposto ou empregado do SENAC ou outra pessoa a seu serviço, tem interesse nesta proposta ou nos serviços a ela relativos, ou a qualquer parte do mesmo; que a proposta não está sendo oferecida em combinação com qualquer outro proponente; e que esta proposta é, sob todos os aspectos, justa e sem disparidade, fraude ou simulação;
4. O valor da proposta permanecerá fixo e irrevogável pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a partir desta data, conforme segue:

Item	Und.	Descrição	Valor R\$ (Estimado)
01	Serviço	<p><u>1. Administração e Taxas:</u></p> <p>a. Mestre de obras com encargos complementares; b. Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares; c. Placa de obra ( para construção civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada; d. Anotação de responsabilidade técnica 2022 (art); e. Pcmso - programa de controle medico e saude ocupacional; e f. Pcmat - programa de condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção civil.</p> <p><u>2. Serviços preliminares:</u></p> <p>a. Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo torre (exclusive andaime e limpeza). AF 11/2017; b. Isolamento de obra com tela plastica com de 5mm; e c. Elevador de carga - guincho de coluna com operador capac 600kg.</p>	R\$ 503.209,92



M

	<p>3. <u>Retiradas e demolições:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Demolição de camada de proteção mecânica de impermeabilização, de forma manual, sem reaproveitamento;</li><li>b. Remoção de manta asfáltica aplicada sobre laje;</li><li>c. Demolição de camada de regularização para recebimento de impermeabilização, de forma manual, sem reaproveitamento;</li><li>d. Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento. AF 12/2017;</li><li>e. Remoção de tesouras de madeira, com vão menor que 8m, de forma mecanizada, com reaproveitamento AF 12/2017;</li><li>f. Remoção de trama metálica ou de madeira para forro, de forma manual, sem reaproveitamento AF 12/2017;</li><li>g. Retirada e reinstalação de sistema de proteção contra descargas atmosféricas (spda), de forma manual, com reaproveitamento;</li><li>h. Desinstalação do sistema de máquinas de ar condicionado rooftop de 40 tr cada (04 uds) e transporte sobre a laje do fundo do prédio até a sua frente;</li><li>i. Locação de lança-guindaste sany stc8005 com equipe de remoção; e</li><li>j. Transporte para bota-fora das máquinas de ar condicionado, bem como dutos internos, externos e suportes.</li></ul> <p>4. <u>Cobertura – Estrutura em madeira, calha e rufos:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Instalação de tesoura (inteira ou meia), biapoiada, em madeira não aparelhada, para vãos maiores ou iguais a 6,0 m e menores que 8,0 m, incluso içamento. AF 07/2019;</li><li>b. Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 4 mm, com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação máxima de 10°, com até 2 águas, incluso içamento. AF 07/2019;</li><li>c. Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical. AF 07/2019; e</li><li>d. Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical. AF 07/2019.</li></ul> <p>5. <u>Impermeabilização:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Contrapiso com argamassa autonivelante, aplicado sobre laje, aderido, espessura 4cm. AF 07/2021;</li><li>b. Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm. f 06/2018; e</li><li>c. Proteção mecânica de superfície horizontal com argamassa de cimento e areia, Traço 1:3, E=5cm. AF 06/2018.</li></ul> <p>6. <u>Serviços diversos:</u></p> <p>Fornecimento e instalação de gradil metálico, com chapa metálica de proteção, com pintura protetiva (zarcão), e</p>	
--	--	--

Handwritten signature and initials in blue ink.

ACL



	<p>pintura de acabamento (epoxi). (sob fosso dos condensadores na laje).</p> <p>7. <u>Limpeza:</u></p> <p>a. Limpeza final da obra.</p> <p><b>Área cobertura:</b> 539,58M<sup>2</sup></p>	
--	---	--

5. Esta proposta (nº de identificação), de 24/03/2023, de A.C.L FURTADO EIRELI, está em estrita conformidade com os documentos do Pregão Presencial Nº 001/2023 – AR/RO e tem validade de 60(SESENTA) dias, a contar da data de abertura dos envelopes contendo as propostas;

6. Prazo de Entrega: 60 (SESENTA) dias;

Porto Velho e 24 de março de 2023

A.C.L FURTADO EIRELI  
ARLON CASSEANO LUCENA FURTADO